

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สาย สามแยกบ้านนางแดงอ่อน บุญภักดี - ไร่วัดบ้านโนนตาเถร

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 บ้านตลาดโนนตาเถร อ.โนนแดง จ. นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ประเภทงาน งานทาง

ป.ร.5

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	132,221.850	1.3624	180,139.048	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เจือปน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,139.05	
	ตั้งงบประมาณเพียง			180,000.00	
	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				
ตัวอักษร					

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละประมาณ

600.00 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายมงคล รักสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 538/2561 ลง. 11 ก.พ. 61

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้ กำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายยุทธา ประสมบุญ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.โนนตาเถร

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายมงคล รักสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายปรีชา ทองดินนอก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ม.9 บ้านตลาดโพนตาเกร อ.โพนแดง จ. นครราชสีมา

สาย สามแยกบ้านนางแดงอ่อน บุญกักดี - ไปวัดบ้านโพนตาเกร

ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 x 60 x 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร 300 ตร.ม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	360.00	1.73	622.80	1.3624	2.36	848.50
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	711.50	10,672.50	1.3624	969.35	14,540.21
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.0	379.60	113,880.00	1.3624	517.17	155,150.11
10	Expansion Joint	ม.	5.00	151.21	756.05	1.3624	206.01	1,030.04
11	Contraction Joint	ม.	50.00	81.77	4,088.50	1.3624	111.40	5,570.17
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานหล่อทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้าย บ.33	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,202.00	2,202.00	1.3624	3,000.00	3,000.00
					132,221.85	รวม		180,139.03
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)					ปรับยอด		180,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 132,221.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ) 

ผู้ประมาณราคา

(นายมงคล รักสนิท) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพนตาเกร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบ้านนางแดงอ่อน บุญภักดี
ไปวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายสามแยกบ้านนางแดงอ่อน บุญภักดี
ไปวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๓๐๐ ตารางเมตร
รายการและรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ , พร.๕
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางมยุรา ประสมบุญณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายมงคล รักสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายปรีชา ทองดินนอก ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ