



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางส้มเช่า บุญภักดี ถึง ทางหลวง
ชนบท บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการ
วางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางส้มเช่า บุญภักดี ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ เพื่อใช้ในการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

งานโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางส้มเช่า บุญภักดี ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตลาด
โนนตาเถร หมู่ที่ ๙ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถรกำหนด คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๓๔๕.๔๔ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอ
ประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนกร ทองดินนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางส้มเข้า บุญภักดี ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๓๔๕.๔๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายเอกชัย แจ้โธสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ขามสมบูรณ์ (ช่วยราชการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชนิศา วิชาธรรม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวทัศนีย์ ทองสายอ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปประเมินราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางส้มเข้า บุญเกิดดี ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางยาวรวม 41.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 บ่อ ตามแบบ
 อบต.โนนตาเถรกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน อบต.โนนตาเถรกำหนด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา ประมาณการ
1	งานดิน							
1.1	ค่าตัดคอนกรีต	ม.	41.00	25.00	1,025.00	1.3624	34.06	1,396.46
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	33.60	184.23	6,190.12	1.3624	250.99	8,433.41
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตปรับระดับ	ลบ.ม.	1.23	432.87	532.43	1.3624	589.74	725.38
2.2	ท่อ PVC 4"	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	32.80	440.000	14,432.00	1.3624	599.45	19,662.15
3.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม. หูช้าง	ตร.ม.	-	440.000	-	1.3624	599.45	-
3.3	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	230.29	-	1.3624	313.74	-
3.4	งานรอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	150.10	-	1.3624	204.49	-
4	งานท่อกลมคอนกรีต							
4.1	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	39.00	738.47	28,800.33	1.3624	1,006.09	39,237.56
4.2	บ่อพัก 0.70x0.80 m.	บ่อ	3.00	7,122.33	21,366.99	1.3624	9,703.46	29,110.38
4.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ตร.ม.	26.10	250.00	6,525.00	1.3624	340.60	8,889.66
5	งานซ่อมท่อประปา							
5.1	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	ม.	41.00	113.57	4,656.47	1.3624	154.73	6,343.97
5.2	ข้อต่อ 90 PVC 2"	ตัว	4.00	47.489	189.95	1.3624	64.69	258.78
5.3	สามทาง PVC 2" > 4 ท่อน	ตัว	1.00	71.175	71.17	1.3624	96.96	96.96
5.4	กาวประสานท่อ 250g	กป.	1.00	140.000	140.00	1.3624	190.73	190.73

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 114,345.44

ราคาคำนวณขึ้นเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ราคากลาง 114,345.44

อ้างอิงราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฎาคม ปี 2569

อักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

อ้างถึงประกาศแนวทางการปฏิบัติรายละเอียดวิธีการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 19 พฤษภาคม 2569

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

83,929.46
-

- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3624
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่ 670/2569 ลงวันที่ 3 กันยายน 2569

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายเอกชัย เจียไธสง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง อบต.ขามสมบูรณ์ (ช่วยราชการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวฉนิศา วิชาติธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวทัศนีย์ ทองสายอ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- เห็นควรพิจารณาใช้เป็นราคากลาง

.....

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวศิริพรรณ อารามบุรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายธนกร ทองตื่นอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

- เห็นควรพิจารณาใช้เป็นราคากลาง

.....

จำเอก.....เห็นชอบ

(พงศภัค พูนผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร