

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ปี 2560

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายรอบหมู่บ้านโนนตาเถร จรดกับถนนคอนกรีตเดิม 2 ฝั่ง)
 ประเภท งานทาง
 เจ้าของงาน ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 แบบเลขที่
 งบประมาณการ รวมจำนวนทั้งหมด 1 แผ่น
 งบประมาณการเมื่อวันที่ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.นม. (23.00-23.99 บาท:ลิตร)

| ลำดับที่ | รายการ | รวมยอดยกมา จำนวนเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|--|------------------------|
| 1 | สรุปยอดยกมา | 402,880.71 | 1.2219 | 492,279.94 | จาก ปร.4 f งานอาคาร |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 492,279.94 | |
| | ตั้งงบประมาณเพียง | | | 490,000.00 | |
| | ตั้งงบประมาณเพียง (ตัวอักษร) | สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | | |
| ประมาณ ตารางเมตร ละ | | 388.89 | บาท | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 246/2560 ลง 26 มิ.ย. 60

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ ฯ
 (นางมยุรา ประสมบุรณ์) ตำแหน่ง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
 (นายมงคล รักสนิท) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
 (นางภัชราภรณ์ บัวขาว) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
 (นายมงคล รักสนิท) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นางมยุรา ประสมบุรณ์) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ พร.4

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ปี 2560

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายรอบหมู่บ้านโนนตาเถร จรดกับถนนคอนกรีตเดิม 2 ฝั่ง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หนา 0.10 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 แบบเลขที่ / 2560 พื้นที่รวม 1,260 ตร.ม.

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานชั้นรองพื้นทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม | 1,260.00 | ตรม. | - | - | 1.64 | 2,066.40 | 2,066.40 | (1 .บง) |
| 2 | งานดินถมเพื่อปรับระดับ | 50.00 | ลบ.ม. | 90.00 | 4,500.00 | 20.26 | 1,013.00 | 5,513.00 | |
| 3 | งานชั้นทางหินคลุก (หนา 5 ซม.) | - | ลบ.ม. | 430.00 | - | 23.71 | - | - | |
| 4 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.) | 70.00 | ลบ.ม. | 320.00 | 22,400.00 | 20.26 | 1,418.20 | 23,818.20 | |
| 5 | ไหล่ทางลงหินคลุก | - | ลบ.ม. | 430.00 | - | 17.27 | - | - | |
| 6 | ไหล่ทางลงดินถม | 59.00 | ลบ.ม. | 90.00 | 5,310.00 | 17.27 | 1,018.93 | 6,328.93 | |
| | งานผิวทางจราจร คอนกรีต (ค.2) 1:2:4 | 126.00 | ลบ.ม. | - | - | 250.82 | 31,603.32 | 31,603.32 | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1) | 847.00 | ถุง | 119.15 | 100,920.05 | - | - | 100,920.05 | |
| 2 | ทรายหยาบ (ผสมคอนกรีต) | 83.00 | ลบ.ม. | 406.54 | 33,742.82 | - | - | 33,742.82 | |
| 3 | หินผสมคอนกรีต | 138.00 | ลบ.ม. | 498.00 | 68,724.00 | - | - | 68,724.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| 1 | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. | 1,260.00 | ตรม. | 35.00 | 44,100.00 | 5.00 | 6,300.00 | 50,400.00 | |
| 2 | - RB Ø 12 มม.(0.888 kg/m.)longitudinal joint | 35.00 | เส้น | 174.20 | 6,097.00 | 3.00 | 105.00 | 6,202.00 | |
| 3 | - RB Ø 15 มม. (13.88kg/m.)expansion/contractionjoint | - | เส้น | - | - | 37.53 | - | - | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| 1 | ไม้แบบ 1" * 4" * 4 ม. (50%ของจำนวนทั้งหมด) | 315.00 | ม. | 200.93 | 63,292.95 | - | - | 63,292.95 | |
| | งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว) | | | | | | | | |
| 1 | ท่อ คสล. Dia 0.30 m. (มอก.ชั้น3) | 12.00 | ท่อน | 351.42 | 4,217.04 | 80.00 | 960.00 | 5,177.04 | |
| 2 | ท่อ คสล. Dia 0.40 m. (มอก.ชั้น3) | - | ท่อน | 523.00 | - | 196.00 | - | - | |
| 3 | ท่อ คสล. Dia 0.60 m. (มอก.ชั้น3) | - | ท่อน | | | | | | |
| | วัสดุอื่นๆ | | | | | | | | |
| 1 | แผ่นโฟม | 7.00 | แผ่น | 10.00 | 70.00 | 4.00 | 28.00 | 98.00 | |
| 2 | แอสฟัล (ตัดและหยอดยาง) | 252.00 | ม. | 2.00 | 504.00 | - | - | 504.00 | |
| 3 | ค่าวัสดุบ่มคอนกรีต | - | ตรม. | 2.00 | - | 8.33 | - | - | |
| | งานประเภทเหมาจ่าย | | | | | | | | |
| 1 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 2.00 | ป้าย | 2,245.00 | 4,490.00 | - | - | 4,490.00 | |
| | ยอดรวม | | | | 353,867.86 | | 44,512.85 | 402,880.71 | ยกไป พร.5 |

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมงคล รักสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายรอบหมู่บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้านโนนตาเถร จรดกับถนนคอนกรีตเดิม ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรางลื่นศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย รายการและรูปแบบตามที่ อบต. โนนตาเถรกำหนด
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ , พร.๕
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง
 - ๕.๓ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างประเภททาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางมยุรา ประสมบุรณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 ๒. นายมงคล รักสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 ๓. นางภัชราภรณ์ บัวขวา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็น กรรมการ