

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560

โครงการ	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาเถร
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	
ประมาณการ รวมจำนวนทั้งหมด	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมยอดยกมา จำนวนเงิน(บาท)	ค่า Factor F จำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปราคา	112,874.32	1.3624	153,779.97	ยกยอดมา จาก ปร.4
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,779.97	
	ตั้งงบประมาณเพียง (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			150,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางจิราภา แก้วทาสี) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายวิระ ไชสิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายปรีชา ทองดินนอก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายวิระ ไชสิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางมยุรา ประสมบุญ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสำราญ พิณจรูญเรือง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาเถร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด

ประเภทงาน งานทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 380.00

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ หนา 0.15 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2560 แบบเลขที่ พื้นที่รวม 1,520.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,520.00	ตร.ม.	-	-	3.47	5,274.40	5,274.40	(กลาง)
2	งานดินถมเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.	50.00	-	20.47	-	-	
3	งานชั้นทางหินคลุก (หนา 15 ซม.)	228.00	ลบ.ม.	430.00	98,040.00	13.41	3,057.48	101,097.48	
	งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว,คอนกรีตรองท่อ)								
1	ท่อ คสล. Dia 0.30 m. (มอก.ชั้น3)	-	ท่อน	289.00	-	140.00	-	-	
2	ท่อ คสล. Dia 0.40 m. (มอก.ชั้น3)	12.00	ท่อน	401.87	4,822.44	140.00	1,680.00	6,502.44	
	งานบ่อพักน้ำ								
1	บ่อพักน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับ ขนาดท่อ 0.30 ม.	-	บ่อ	1,500.00	-	140.00	-	-	
2	ฝาคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับบ่อพัก ขนาดท่อ 0.30 ม.	-	ชุด	300.00	-	-	-	-	
	ยอดรวม				102,862.44		10,011.88	112,874.32	ยกไป ปร.5

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวีระ ไชสิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ