



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบุลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบุลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบุลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๘๒๕ ตารางเมตร เสริมดินกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ถมสูง ๑.๐๐ เมตร พื้นที่เสริมดิน ๑,๑๕๕ ตารางเมตร ปริมาณดินถม ๑,๓๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบุลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร
คูเจริญไพบุลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๘๒๕ ตารางเมตร
เสริมดินกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ถมสูง ๑.๐๐ เมตร พื้นที่เสริมดิน
๑.๑๕๕ ตารางเมตร ปริมาณดินถม ๑.๓๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด

๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมงคล รักสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิเศษ ชื้อสว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวกันชยา เทพจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม.1022 หน้าบ้าน นางสาวสมควร คูเจริญไพฑูรย์

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 825 ตารางเมตร
เสริมดินกว้าง 7 เมตร ยาว 165 เมตร ถมสูง 1 เมตร พื้นที่เสริมดิน 1,155 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 1,320 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 11 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1 ถนนสาธารณะ	373,330.76	1.3607	507,991.17	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			507,991.17	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			500,000	
(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน					
			พื้นที่ถนน	825.00 ตร.ม.	
			ราคาเฉลี่ย	606.06 บาท/ตร.ม.	

หมายเหตุ แหล่งข้อมูล

1. ราคาสีบลูกก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น สระบุรี และกรุงเทพมหานคร เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 2. เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือส่วนที่ 15 ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
 3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือส่วนที่ 15 ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
 4. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท (B7)
 5. ตาราง Factor F ตามหนังสือส่วนที่ 15 ที่ กค.043.3/281 ลง 19 มี.ย. 2563
- การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
6. ค่าแรงงานกำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และราคาค่าแรงงานท้องถิ่น
 7. สอบถามราคาสีบลูกก่อสร้าง จากผู้ค้า และบริษัทผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรที่ 145/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมงคล รักสินิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราภา แก้วทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางมยุรา ประสมบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสำราญ พิณศรีรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสินิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเศษ ชื้อสว่าง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญา เทพจิตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม.1022 หน้าบ้าน นางสาวสมควร คูเจริญไพบุลย์
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 825 ตารางเมตร
 เสริมดินกว้าง 7 เมตร ยาว 165 เมตร -ถมสูง 1 เมตร พื้นที่เสริมดิน 1,155 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 1,320 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่/2564
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	825.00	1.69	1,394.25	1.3607	2.30	1,897.16
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,320.00	49.81	65,749.20	1.3607	67.78	89,464.94
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.						
	3.2 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.75	190.21	4,707.70	1.3607	258.82	6,405.76
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.25	383.09	15,802.46	1.3607	521.27	21,502.41
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	825.00	329.79	272,076.75	1.3607	448.75	370,214.83
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	122.00	610.00	1.3607	166.01	830.03
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	160.00	81.19	12,990.40	1.3607	110.48	17,676.04
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)							
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	739.13	0.00	1.3607	1,005.73	0.00
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ป่อพักน้ำ ค.ส.ล.	แห่ง						
	6.2 ท่อ PVC.	ม.						
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	ป้าย	1.00			1.3607		
	(ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)				373,330.76		TOTAL	507,991.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 373,330.76
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ราคาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	ห้าแสนบาทถ้วน	500,000
---------------------------------	---------------	---------

พื้นที่ 825.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคา 606.06 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสินิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเศษ ชื้อสว่าง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญา เทพจิตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ