



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม
บ้านโกรก หมู่ที่ ๓

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่ บ้านโนนสุวรรณ
พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่
บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิว
จราจร ๑,๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด
ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่ บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ พิณจรูญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๑,๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด

๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมงคล รักสินิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิเศษ ช่อส่วง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวกันชยา เทพจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง สายถนนมิตรภาพ แยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปสุดถนนคอนกรีตเดิมบ้านโกรก หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 325.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่/ 2564
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	510,905.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	510,905.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.325 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,538,461.54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่ 60/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายมงคล รักสินิต)
 ผอ.กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล รักสินิต)
 ผอ.กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิเศษ ชื้อสว่าง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
 (นางจิราภา แก้วทาสี)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางสาวกันขยา เทพจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
 (นางมยุรา ประสมบุรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
 (นายสำราญ พิศนังรังเรือง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

สายถนนมิตรภาพ แยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปสุดถนนคอนกรีตเดิมบ้านโกรก หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่/ 2564

คำนวณราคากลางโดย นายมงคล รักสินี ผอ.กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.67	-	1.3607	2.27	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,625.00	13.97	22,701.25	1.3607	19.01	30,889.59
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,625.00	204.61	332,491.25	1.3607	278.41	452,420.84
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.00	260.00	3,380.00	1.3607	353.78	4,599.17
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	65.00	260.00	16,900.00	1.3607	353.78	22,995.83
รวมค่าก่อสร้าง								510,905.43

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

375,472.50

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491