



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการปรับพื้นที่ทาง ซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำในเขต
อบต.โนนตาเถร จำนวน ๓ จุด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการปรับ
พื้นที่ทาง ซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำในเขต อบต.โนนตาเถร จำนวน ๓ จุด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา
ราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานปรับพื้นที่ทาง ซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำในเขต อบต.โนนตาเถร จำนวน ๓ จุด
ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตา
เถรกำหนด มีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนากร ทองดีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



แบบประเมินราคา กลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับพื้นที่ทาง ช่องแคบถนน วางท่อระบายน้ำในเขต อบต.โนนคาเดร จำนวน 3 จุด

สถานที่ก่อสร้าง เขตตำบลโนนคาเดร หมู่ 6, หมู่ 3 ตำบลโนนคาเดร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ช่องแคบท่อชำรุด ม.6 บ.หนองม่วง ชุดรีดท่อเดิมที่ชำรุด จำนวน 7 ท่อน แล้ววางท่อ คลส.ใหม่ ขนาด ศก. 0.60 ม. รวมจำนวน 7 ท่อน พร้อมกลบ ดินกลับปรับเกลียวที่แน่น.หลังท่อให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โนนคาเดรกำหนด

จุดที่ 2 ช่องแคบถนนทรุดและวางท่อชำรุด ม.3 บ.โกรก ตัดถนน คลส. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 5.00 ม. ชุดรีดท่อเดิมที่ชำรุด จำนวน 5 ท่อน และวางท่อ คลส.ใหม่ ศก. 0.40 ม. รวมจำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อพร้อมกลบ ดินกลับปรับเกลียวที่แน่น.หลังท่อและเทคอนกรีตพื้นทางให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โนนคาเดรกำหนด

จุดที่ 3 ช่องแคบถนนทรุดและวางท่อเสริมโหล่ทาง ม.3 บ.โกรก ตัดถนน คลส. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 3.00 ม. วางท่อ คลส. ศก. 0.40 ม. เสริมโหล่ทาง จำนวน 1 ท่อน พร้อมกลบดินกลับปรับเกลียวที่แน่น.หลังท่อและเทคอนกรีตพื้นทาง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โนนคาเดรกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคาเดร

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.โนนคาเดรกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	จุดที่ 1 ช่องแคบท่อชำรุด ม.6 บ.หนองม่วง							
	1.1 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,186.84	8,307.88	1.3607	1,614.93	11,304.53
	1.2 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ คลส. ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	7.00	205.00	1,435.00	1.3607	278.94	1,952.60
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.56	2,189.50	1,226.12	1.3607	2,979.25	1,668.38
2	จุดที่ 2 ช่องแคบถนนทรุดและวางท่อชำรุด ม.3 บ.โกรก							
	1.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	678.26	4,747.82	1.3607	922.90	6,460.35
	1.2 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ คลส. ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	5.00	205.00	1,025.00	1.3607	278.94	1,394.71
	1.2 ค่าตัดคอนกรีต	ม.	5.00	100.00	500.00	1.3607	136.07	680.35
	1.3 รื้อคอนกรีต	ตร.ม.	5.00	70.00	350.00	1.3607	95.24	476.24
	1.5 ดินถม	ลบ.ม.	5.00	67.52	337.60	1.3607	91.87	459.37
	1.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.42	2,189.50	919.59	1.3607	2,979.25	1,251.28
	1.7 คอนกรีต ค2	ลบ.ม.	1.13	2,433.24	2,737.40	1.3607	3,310.90	3,724.77
	1.8 ทรายบดรองพื้น	ลบ.ม.	0.25	474.65	118.66	1.3607	645.85	161.46
	1.9 งาน wire mesh D3mm.@20*20#	ตร.ม.	7.00	40.00	280.00	1.3607	54.42	380.99
	1.10 ค่าเจาะปูนและใส่เหล็ก DB. Ø 12 มม.	จุด	20.00	120.00	2,400.00	1.3607	163.28	3,265.68
	1.11 งานไม้แบบ	ตร.ม.	0.30	288.16	86.45	1.3607	392.09	117.62
	1.12 บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม.	บ่อ	2.00	6,524.56	13,049.12	1.3607	8,877.96	17,755.93
3	จุดที่ 3 ช่องแคบถนนทรุดและวางท่อเสริม ม.3 บ.โกรก							
	1.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	678.26	678.26	1.3607	922.90	922.90
	1.2 ค่าตัดคอนกรีต	ม.	1.00	100.00	100.00	1.3607	136.07	136.07
	1.3 รื้อคอนกรีต	ตร.ม.	1.50	70.00	105.00	1.3607	95.24	142.87
	1.4 ดินถม	ลบ.ม.	10.00	67.52	675.20	1.3607	91.87	918.74
	1.5 คอนกรีต ค2	ลบ.ม.	0.225	2,433.24	547.48	1.3607	3,310.90	744.95
	1.6 ทรายบดรองพื้น	ลบ.ม.	0.075	474.65	35.60	1.3607	645.85	48.43
	1.7 งาน wire mesh D3mm.@20*20#	ตร.ม.	1.50	40.00	60.00	1.3607	54.42	81.64
	1.8 งานไม้แบบ	ตร.ม.	0.45	288.16	129.67	1.3607	392.09	176.44

- ราคาคำนวณขึ้นเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

- อ้างอิงราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือน เมษายน ปี 2565

- อ้างอิงประกาศแนวทางการปฏิบัติการปฏิบัติรายละเอียดวิธีการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 19 ตุลาคม 2560

- ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 54,226.30

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง 54,000.00

อักษร (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (นอกเขตชุมชน)
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

39,851.85
-
1.3607
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางจิราภา แก้วทาสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวนารีรัตน์ บุตรใหญ่)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- เห็นควรพิจารณาใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จำเอกเห็นชอบ

(พงศภัค พูลผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคาเดร

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเอกชัย เจือไธสง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง อบต.ชุมชุมสมบูรณ์ อ.คง

ช่วยราชการ กองช่าง อบต.โนนคาเดร อ.โนนแดง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายธนกร ทองดินนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคาเดร