

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ปี 2560

ชื่อโครงการ โครงการขุดคันดินเดิมเพื่อเปิดทางน้ำระหว่างสระ(สระใหม่ป่าช้าบ้านโกรก)  
 ประเภท งานทาง  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการ รวมจำนวนทั้งหมด 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.นม. (25.00-25.99 บาท:ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมยอดยกมา จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปยอดยกมา	374,162.13	1.3375	500,441.84	จาก ปร.4 (Fงานชลประทาน)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,441.84	
	ตั้งงบประมาณเพียง			500,000.00	
	ตั้งงบประมาณเพียง (ตัวอักษร)	<b>ห้าแสนบาทถ้วน</b>			
ประมาณ ตารางเมตร ละ		บาท			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๗๗/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธาน ฯ

(นางมยุรา ประสมบุรณ์) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายวีระ ไชสิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายวิเศษ ช้อสว่าง) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา ฯ

(นายวีระ ไชสิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ ฯ

(นางมยุรา ประสมบุรณ์) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ ฯ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ พร.4

แผ่นที่ 1/

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ปี 2560

ชื่อโครงการ	โครงการขุดคันดินเดิมเพื่อเปิดทางน้ำระหว่างสระ(สระใหม่ป่าช้าบ้านโกรก)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	งานทาง	กว้างด้านบน	15.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร	กว้างด้านล่าง	30.00 เมตร คันดินสูง 7.50 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560	แบบเลขที่ / 2560	ปริมาตร รวม	10,837.50 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร								
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	10,837.50	ลบ.ม.(หลวม)	-	-	31.31	339,322.13	339,322.13	ขุดชน
	คันดินเดิมค่าความชัน 1:1								
	กว้างด้านบน 15.00 เมตร ด้านล่าง 30.00 เมตร								
2	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,500.00	ตร.ม.	-	-	2.48	31,000.00	31,000.00	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,000.00	ลบ.ม.ปกติ	-	-	0.64	3,840.00	3,840.00	
							รวม	374,162.13	ยกไป พร.5

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวีระ โสสิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหมิน ช่วยปฏิบัติราชการ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดคันดินเดิมเพื่อเปิดทางน้ำระหว่างสระ (สระป่าช้าบ้านโกรก) หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก  
บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดคันดินเดิมเพื่อเปิดทางน้ำระหว่างสระ (สระป่าช้าบ้านโกรก) หมู่ที่ ๓  
บ้านโกรก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึก ๗.๕๐ เมตร ค่าลาดเอียง ๑ : ๑  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๓๗.๕๐ ลบ.ม. รายการและรูปแบบตามที่ อบต. โนนตาเถรกำหนด
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ , ปร.๕
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง
  - ๕.๓ แบบประเมินราคาากลางงานก่อสร้างประเภทงานทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  ๑. นางมยุรา ประสมบุรณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  ๒. นายวีระ โฆสิกุล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต. ดอนตะหนัก เป็น กรรมการ
  ๓. นายวิเศษ ช้อสว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็น กรรมการ